



检修简报

总第 003 期

2017年6月8日

博大精深，源远流长

在内蒙古博大实地化学有限公司

2017年“安全生产月”活动启动仪式暨大检修

动员大会上的讲话

同志们、各保运队：

大家上午好！

今天，我们在这里召开博大实地“安全生产月”活动启动仪式暨大检修动员大会，一是响应国务院、自治区安委办及远兴公司的要求，进一步加强安全环保宣传教育工作，深刻吸取事故教训，有效预防和遏制各类安全事故的发生，扎实开展“安全生产月”活动；二是我公司六月份年度大检修恰逢“安全生产月”活动，我们想借助本次大检修以“全面落实企业安全生产主体责任”为主题开展形式多样、固本强基的安全活动，促进安全主体责任的有效落实，让安全生产月和大检修融为一体，相得益彰，同步推进。下面我就“安全生产月”活动及大检修工作提几点要求：

一是落实主体责任和两个方案，加强监管，保障安全。

为了确保“安全生产月”活动取得实效，各工序是本次检修区域主体责任部门，认真贯彻落实好“安全生产月”活动方案和年度大检修方案。对于保运和各检修外协单位，公司及各工序要严格审查单位和个人的资质，不符合要求的一律退厂，符合要求的单位要先签订安全协议再签订检修合同，将安全管理一并纳入公司内部实行一体化管理，决不能以包代管，当然外协单位也不能有“等、靠、要”思想，要主动落实安全责任。各部门、单位在停车、检修、开车的整个过程中始终坚持“严、慎、实、勤、新”五字工作方针，要牢固树立安全第一、预防为主的思想，加强对检修作业现场的管理，认真识别风险，排查各类隐患，严格执行检修作业规程和票证制度，确保每项检修工作的安全措施落实到位，职能和属地部门都要建立起有序、可控的安全预防体系，要明确每位员工的安全责任，确定每位管理人员的职责范围，强化属地安全责任制，让“安全月活动”为大检修保驾护航，让大检修为安全生产“强身健体”。

二是抓进度、安全和质量的同时不忘控制费用。

各部门、单位抓大修进度，首要任务是落实安全责任，同时也要重视检修质量和大修费用的控制，要真正做到“争分夺秒抢进度，严防死守保安全，严格把关抓质量，精打细算控费用”的大修控制目标，这就需要我们全体员工齐心协力，积极行动起来，扎实推进年度大检修各项工作，为下半年全面完成全年工作任务奠定良好的基础。

检修进度追踪

6月8日检修进度情况

合成尿素工序

①解析塔 C801 开始切割筒体；

②换热器开始清洗；

③E802A 配管。

仪表电气工序

①更换热电阻，

TE-7426-1/2/3

TE-7436TE-6426

②更换分支电缆 .TE-8630B 电缆重新布线，增加穿线管及桥架。

时刻牢记

(四) 电气和起重、吊装作业安全要求

1. 电线的装、拆必须由电工负责作业；

2. 电焊机接线要规范，不得将裸露地线搭接在装置、设备的框架上，不得穿过下水或在运行设备(管线)上搭接焊把线。

3. 临时用电线路架空布线时，不得采用裸线，临时用电的电缆横穿马路路面的保护管应采取固定措施。

4. 行灯电压不得超过 36V，在特别潮湿的场或塔、罐、槽等金属设备内作业的临时照明灯电压不

三是认真开展安全宣传培训、事故警示教育。

在大检修前,安全环保技术部要用典型的检修事故案例和公司检修及开、停车险肇事故案例为题材,对全体人员进行安全警示教育,同时结合国家和地方政府对安全生产月活动的要求,开展形式多样的安全培训教育和宣传报道工作。各工序要认真做好检修方案的安全技术交底工作,认真落实安全防护措施,并指派有经验、责任心强的人员进行监护,尤其是特种作业项目,如进塔入罐、登高、吊装、窰井、动火等作业更要进行特别检查和特别防护。技术交底就是培训过程,同志们一定要认真对待培训教育工作,只有让安全思想深入人心,才能让检修工作更加放心。

四是营造良好的安全月和大检修工作气氛。

综合管理部等相关部门要做好大检修的宣传、后勤保障等工作,以良好的氛围调动广大检修参战人员的积极性,同时公司决定对在大检修过程中表现突出的单位和个人给予奖励,充分调动全体员工及检修参战人员的责任心和积极性,让大家以高昂的热情,严谨的作风,圆满完成本次大检修和“安全生产月”活动任务。

五是消防、医疗工作人员要严阵以待。

在大检修期间,园区消防站要加强管理,完善预案,组织演练,做好队伍的培训教育工作,时刻不能放松警惕,配合公司做好检修期间的事故预防和应急准备,同时也要保障园区消防工作的正常开展。

同志们,安全责任重于泰山,希望大家统一思想、提高认识,齐心协力,紧紧围绕“全面落实企业安全生产主体责任”这一主题,全员参与,扎实工作,要在确保活动质量,确保不走过场的前提下,适度提高重点活动的频次,采取多种措施,力争把本次“安全生产月”活动办出特色,办出水平,乘势出色完成本年度大修任务,为党的十九大胜利召开和自治区成立70周年庆祝活动创造稳定的安全生产环境,为公司安全、稳定、长周期运行提供有力的保障!

谢谢大家!

得超过 12V, 严禁使用碘钨灯。

5. 起重、吊装作业,须按安全技术规范严格执行。

6. 对立体交叉作业、大型吊车作业现场,施工单位须制定可靠的安全技术措施和方案。

7. 严禁用生产设备、管道、构架及生产性构筑物做起重吊装锚点,与其它设备、容器、管道、阀门、电线等保持一定的安全距离,以免造成碰撞、损坏。

8. 脚手架材料和脚手架搭设须符合规范要求,经施工单位检查验收合格并挂有准许使用的标识牌后,方可使用。在雨天脚手架作业时应采取有效的防滑措施。

9. 高处作业人员应系用与作业内容相适应的安全带,安全带应系挂在施工作业上方的牢固构件上,安全带应高挂(系)低用。

10. 禁止高空抛扔物件、工具和杂物,工机具、材料、自行车和工业垃圾等物品要按指定地点摆放。

检修剪影

